## **PRESUPUESTO**

PROYECTO: ADQUISICION DE MONITOR MULTI PARAMETRO, CAMA CLINICA RODABLE, ASPIRADOR DE SECRECIONES Y PULSIOXIMETRO;

ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS CENTRO DE SALUD ANTABAMBA - ANTABAMBA EN LA LOCALIDAD

ANTABAMBA, DISTRITO DE ANTABAMBA, PROVINCIA ANTABAMBA, DEPARTAMENTO APURIMAC

CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
UBICACION: ANTABAMBA ANTABAMBA APURÍMAC

FECHA BASE: 17-08-2020 MONEDA: SOLES

ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	CU	PARCIAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES				6,921.67
1.1	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	M2	25.00	4.00	100.00
1.2	DEMOLICIÓN DE MUROS DE LADRILLO KK-SOGA, MANUAL	M2	44.40	23.36	1,037.18
1.3	DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA	M2	7.63	21.02	160.38
1.4	DESMONTAJE DE VENTANAS	M2	2.87	8.40	24.11
1.5	TRASLADO DE MATERIALES A OBRA	GLB	1.00	5,600.00	5,600.00
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS				9,765.69
2.1	ACARREO INTERNO DE MATERIAL HASTA UNA DISTANCIA D=30M	МЗ	57.71	23.36	1,348.11
2.2	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO MANUAL V=15M3	МЗ	57.71	145.86	8,417.58
3	MUROS Y TABIQUES DE DRYWALL				851.10
3.1	TABIQUERIA DRYWALL CON PLACAS DE FIBROCEMENTO E=6MM	M2	10.00	85.11	851.10
4	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS				731.34
4.1	TARRAJEO INTERIOR EN MUROS C:A 1:5 e=1.50cm	M2	4.49	25.44	114.23
4.2	VESTIDURA DE DERRAMES C:A 1:5	ML	37.79	16.33	617.11
5	PISOS, PAVIMENTOS Y ACABADOS				2,742.77
5.1	PISO DE CERAMICO 30x30cm COLOR CLARO	M2	18.23	61.98	1,129.90
5.2	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE PISO CERÁMICO	M2	86.55	12.43	1,075.82
5.3	VEREDA DE CONCRETO f'c=175kg/cm2 E=10cm, ACABADO SEMIPULIDO Y BRUÑADO C/METRO	M2	8.56	62.74	537.05
6	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS				1,694.70
6.1	CONTRAZOCALO SANITARIO VINILICO TIPO COVE FORMER E=2 MM	ML	70.00	24.21	1,694.70
7	ESTRUCTURAS METÁLICAS Y COBERTURA				7,200.32
7.1	CORREAS DE TUBO LAC 25X50X2.0mm	ML	21.00	23.06	484.26
7.2	TIJERALES CON TUBO RECT. LAC - TIPO	UND	3.00	1,724.78	5,174.34
7.3	COBERTURA DE POLICARBONATO ALVEOLAR	M2	18.90	40.22	760.16
7.4	CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA	ML	24.10	32.43	781.56
8	CIELORRASO				4,475.02
8.1	CIELO RASO CON BALDOSA SUPERBOARD	M2	16.80	266.37	4,475.02
9	CARPINTERIA DE MADERA				2,294.10
9.1	PUERTAS DE MADERA CONTRAPLACADA C/MARCO DOS HOJAS	M2	2.57	230.00	591.10
9.2	PUERTAS DE MADERA CONTRAPLACADA C/MARCO UNA HOJA	M2	5.05	200.00	1,010.00
9.3	VENTANAS DE ALUMINIO (INC. VIDRIO)	M2	3.85	180.00	693.00
10	CERRAJERIA				884.25
10.1	BISAGRA CAPUCHINA DE ACERO DE 3"X4"	UND	7.00	27.75	194.25
10.2	CERRADURA TIPO PERILLA CON SEGURIDAD	UND	6.00	115.00	690.00

https://presupuestos.pe 1/3

## **PRESUPUESTO**

PROYECTO: ADQUISICION DE MONITOR MULTI PARAMETRO, CAMA CLINICA RODABLE, ASPIRADOR DE SECRECIONES Y PULSIOXIMETRO;

ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS CENTRO DE SALUD ANTABAMBA - ANTABAMBA EN LA LOCALIDAD

ANTABAMBA, DISTRITO DE ANTABAMBA, PROVINCIA ANTABAMBA, DEPARTAMENTO APURIMAC

CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
UBICACION: ANTABAMBA ANTABAMBA APURÍMAC

FECHA BASE: 17-08-2020 MONEDA: SOLES

ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	CU	PARCIAL
11	PINTURA				15,390.82
11.1	LIJADO Y EMPASTADO DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES	M2	287.64	15.02	4,320.35
11.2	PINTADO DE MURO INTERIOR CON PINTURA VINÍLICA ANTIBACTERIAL	M2	189.13	39.57	7,483.87
11.3	PINTURA EN PUERTAS DE MADERA AL OLEO - 2 MANOS	M2	76.72	29.42	2,257.10
11.4	PINTADO DE MURO EXTERIOR CON LATEX SATINADO 2 MANOS	M2	8.38	33.27	278.80
11.5	PINTURA EN DERRAMES AL LATEX SATINADO 2 MANOS	ML	80.74	8.28	668.53
11.6	PINTURA DE CONTRAZOCALO CON ESMALTE, H= 0.30m	M2	12.79	29.88	382.17
12	INSTALACIONES SANITARIAS				6,485.36
12.1	CAMBIO DE VALVULA DE COMPUERTA DE 1/2"	PZA	2.00	92.68	185.36
12.2	LAVAMANOS DE PARED A PEDAL (INC. GRIFO)	PZA	2.00	650.00	1,300.00
12.3	CAMBIO Y REPARACIÓN DE ACCESORIOS SANITARIOS (AGUA Y DESAGUE)	GLB	1.00	5,000.00	5,000.00
13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				3,640.67
13.1	REPARACIÓN DE SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN TECHO	PTO	7.00	61.12	427.84
13.2	INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE	UND	3.00	70.84	212.52
13.3	SALIDA PARA TOMACORRIENTE EQUIPAMIENTO MEDICO	PTO	11.00	83.04	913.44
13.4	RIELES DE PARED PARA CABLE ELECTRICO	ML	45.20	5.68	256.74
13.5	SPOT LIGHT ADOSABLE CON AHORRADOR COMPACTO DE 2x32 W.	UND	1.00	208.63	208.63
13.6	TABLERO ELECTRICO TN-A02	UND	1.00	637.37	637.37
13.7	POZO DE PUESTA A TIERRA	UND	1.00	984.13	984.13
14	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO				326,324.98
14.1	EQUIPAMIENTO MEDICO				99,545.64
14.1.1	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARÁMETROS	UND	1.00	27,429.30	27,429.30
14.1.2	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	UND	4.00	9,980.75	39,923.00
14.1.3	BOMBA DE INFUSIÓN DE DOS CANALES	UND	2.00	16,096.67	32,193.34
14.2	EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO				129,547.34
14.2.1	OXÍMETRO DE PULSO	UND	2.00	2,995.00	5,990.00
14.2.2	NEBULIZADOR	UND	3.00	2,845.00	8,535.00
14.2.3	CAMARA DE AISLAMIENTO Y TRANSPORTE	UND	1.00	45,500.00	45,500.00
14.2.4	BALANZA MECÁNICA CON TALLIMETRO ADULTO	UND	1.00	2,550.00	2,550.00
14.2.5	PULSIOXÍMETRO PORTATIL	UND	1.00	3,270.67	3,270.67
14.2.6	ANALIZADOR AUTOMÁTICO DE GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS	UND	1.00	31,296.67	31,296.67
14.2.7	ANALIZADOR BIOQUÍMICO SEMI AUTOMÁTICO	UND	1.00	32,405.00	32,405.00
14.3	EQUIPO ELECTROMECÁNICO				66,000.00

https://presupuestos.pe 2/3

## **PRESUPUESTO**

PROYECTO: ADQUISICION DE MONITOR MULTI PARAMETRO, CAMA CLINICA RODABLE, ASPIRADOR DE SECRECIONES Y PULSIOXIMETRO;

ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS CENTRO DE SALUD ANTABAMBA - ANTABAMBA EN LA LOCALIDAD

ANTABAMBA, DISTRITO DE ANTABAMBA, PROVINCIA ANTABAMBA, DEPARTAMENTO APURIMAC

CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
UBICACION: ANTABAMBA ANTABAMBA APURÍMAC

FECHA BASE: 17-08-2020 MONEDA: SOLES

ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	CU	PARCIAL
14.3.1	CONCENTRADOR DE OXÍGENO	UND	8.00	8,250.00	66,000.00
14.4	MOBILIARIO CLÍNICO				31,232.00
14.4.1	CAMA CLÍNICA RODABLE	UND	8.00	2,250.00	18,000.00
14.4.2	MESA DE ACERO INOXIDABLE RODABLE PARA MÚLTIPLES USOS	UND	8.00	1,170.00	9,360.00
14.4.3	MESA (DIVAN) PARA EXAMENES Y CURACIONES	UND	1.00	1,375.00	1,375.00
14.4.4	VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL Y MATERIAL ESTERIL DE UN CUERPO	UND	1.00	2,497.00	2,497.00
	COSTO DIRECTO				
	GASTOS GENERALES 10.18%				
	SUB TOTAL				
	GASTOS DE SUPERVISIÓN 4.07%				
	GASTOS DE LIQUIDACIÓN 2.09%				
	TOTAL PRESUPUESTO				

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DIECISEIS CON 57/100 SOLES

https://presupuestos.pe 3/3