

LISTADO DE INSUMOS

PROYECTO: **ADQUISICION DE MONITOR MULTI PARAMETRO, CAMA CLINICA RODABLE, ASPIRADOR DE SECRECIONES Y PULSIOXIMETRO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS CENTRO DE SALUD ANTABAMBA - ANTABAMBA EN LA LOCALIDAD ANTABAMBA, DISTRITO DE ANTABAMBA, PROVINCIA ANTABAMBA, DEPARTAMENTO APURIMAC**

SUBPRESUPUESTO: **INFRAESTRUCTURA**

CLIENTE: **GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC**

UBICACION: **- ANTABAMBA - ANTABAMBA - APURÍMAC**

FECHA BASE: **17-08-2020**

MONEDA: **SOLES**

MANO DE OBRA				
INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	PU	PARCIAL
OPERARIO	HH	392.5673	23.80	9,343.09
PEON	HH	724.3350	17.01	12,320.94
OFICIAL	HH	81.0159	18.84	1,526.35
				23,190.38

MATERIALES				
INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	PU	PARCIAL
PLANCHA DE FIBROCEMENTO E=6MM.	UND	7.2000	38.00	273.60
TORNILLO AUTOROSCANTE 6X32MM	MLL	0.4220	20.30	8.57
TORNILLO WAFER (P.FINA) 8X32MM.	UND	0.4090	16.30	6.67
TORNILLO AUTOROSCANTE 32MM CABEZA PLANA	UND	43.4500	0.20	8.69
TORNILLO DE FIJACION DE 6X25MM	UND	21.5000	0.80	17.20
CINTA DE FIBRA DE VIDRIO	RLL	0.2700	37.20	10.04
MASILLA PARA DRYWALL	GLN	0.3500	30.00	10.50
ESQUINERO ANGULO METALICO 30X30X0.40MM.X3.00M.	UND	2.6500	3.50	9.28
PARANTE METALICO 89X89X0.9MM. L=3.00M	UND	13.1300	17.80	233.71
RIEL METALICO PU 90X32X0.9MM. L=3.00M	UND	6.9700	15.00	104.55
FULMINANTE MARRON	UND	223.1000	0.20	44.62
ARENA FINA	M3	0.1219	65.00	7.92
CLAVO PARA MADERA C/C 3"	KG	2.7403	4.50	12.33
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BLS	1.3082	23.50	30.75
REGLA DE MADERA	P2	1.3728	4.50	6.18
MADERA TORNILLO	P2	9.0793	6.00	54.48
CERAMICA DE 30 x 30cm	M2	19.1415	25.50	488.11
PORCELANA	KG	5.2867	5.00	26.43
DETERGENTE EL POLVO	KG	6.9240	3.00	20.77
DESINFECTANTE DE CERÁMICO	LTS	10.3860	5.20	54.01
PEGAMENTO PARA PISOS SINTETICOS	GLN	0.7000	25.00	17.50
PISO DE VINILICO E=2MM	M2	7.0000	40.00	280.00
COVE FORMER	PZA	28.0000	9.00	252.00
VINILICO FLEXIBLE H=0.10M	M	73.5000	7.12	523.32
SOLDADURA CELLOCORD 1/8	KG	14.1000	10.50	148.05
HOJA DE SIERRA	UND	4.2000	4.20	17.64
ARENADO	M3	1.9200	65.00	124.80
PINTURA BASE ZINCROMATO	GLN	10.0500	60.00	603.00
TUBO LAC DE 25x50x2.0mm	ML	28.2000	8.60	242.52
PERNOS ANCLAJE DE BRONCE	UND	24.0000	0.00	0.00
PLANCHA NEGRA LAC 6 x 1220 x 2400mm	PZA	12.0000	16.00	192.00
TUBO LAC DE 50x50x2.0mm	ML	19.5000	12.00	234.00
TORNILLO AUTOROSCANTE C/ARANDELA	UND	2.0185	0.70	1.41

LISTADO DE INSUMOS

PROYECTO: **ADQUISICION DE MONITOR MULTI PARAMETRO, CAMA CLINICA RODABLE, ASPIRADOR DE SECRECIONES Y PULSIOXIMETRO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS CENTRO DE SALUD ANTABAMBA - ANTABAMBA EN LA LOCALIDAD ANTABAMBA, DISTRITO DE ANTABAMBA, PROVINCIA ANTABAMBA, DEPARTAMENTO APURIMAC**

SUBPRESUPUESTO: **INFRAESTRUCTURA**

CLIENTE: **GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC**

UBICACION: **- ANTABAMBA - ANTABAMBA - APURÍMAC**

FECHA BASE: **17-08-2020** MONEDA: **SOLES**

PLANCHA POLICARBONATO ALVEOLAR E= 6 MM				
PERFIL DE BORDE UP 6 MM x 2.1 M	UND	4.9045	11.13	54.59
SELLADOR NEUTRO x 300ml	UND	1.0093	16.00	16.15
CINTA SELLADORA x 25m	UND	0.2892	11.50	3.33
CANAleta TRAPEZOIDAL GALVANIZADA + ACCESORIOS	ML	25.3050	20.20	511.16
BALDOSA ACUSTICA E= 5/8"	M2	16.8000	200.00	3,360.00
CLAVOS CLIP ANGULO	CJA	0.2016	30.70	6.19
ALAMBRE NEGRO N° 16	KG	24.3600	4.50	109.62
ANGULO PERIMETRAL 3.00M	CJA	0.1294	246.00	31.83
TEE PRINCIPAL 3.66M	CJA	0.8400	320.00	268.80
TEE SECUNDARIA 1.22M	CJA	0.5359	197.50	105.84
TEE TERCIAIA 0.61M	CJA	0.4788	170.00	81.40
BISAGRA DE ACERO DE 3" X 4"	pza	7.0000	10.00	70.00
CERRADURA PERILLA SEGUREX INT.LATON MATE	UND	6.0000	115.00	690.00
EMPASTE	BOL	9.0031	20.00	180.06
LIJA PARA MADERA	UND	45.3870	2.00	90.78
SELLADOR PARA TARRAJEO	GLN	38.3424	18.50	709.33
THINER ACRILICO	GLN	1.1851	20.00	23.71
PINTURA VINÍLICA ANTIBACTERIAL	GLN	16.1895	110.00	1,780.85
PINTURA OLEO	GAL	4.6032	40.00	184.13
PINTURA LATEX	GAL	3.6955	49.50	182.93
IMPRIMANTE	GAL	13.3182	35.00	466.14
PINTURA ESMALTE	M2 GAL	3.1733 0.6715	26.70 49.50	84.73 33.24
CINTA TEFLON	UND	0.2000	2.00	0.40
UNION UNIVERSAL D=1/2" FIERRO GALVANIZADO	PZA	4.0000	4.90	19.60
NIPLE DE F°G° DE 1/2"x1 1/2"	UND	4.0000	10.00	40.00
VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"	UND	2.0000	30.00	60.00
CABLE ELECTRICO NH-80 DE 2.5 MM.	M	30.0000	1.40	42.00
PEGAMENTO PARA TUBERIA DE PVC	GLN	0.1470	90.00	13.23
CINTA AISLANTE ELÉCTRICA	UND	7.1000	2.50	17.75
CAJA DE PASE RECTANGULAR F°G° PESADA 100 X 55 X 50 MM.	PZA	14.0000	3.50	49.00
TUBERIA DE PVC-P PARA ELECTRICA NTP 399.006 Ø 20 MM. x 3.00 M.	PZA	23.0000	5.00	115.00
CONECTOR DE PVC-P PARA ELECTRICA NTP 399.006 Ø 20 MM.	PZA	36.0000	0.80	28.80
CURVA DE PVC-P PARA ELECTRICA NTP 399.006 Ø 20 MM.	PZA	36.0000	1.80	64.80
UNION DE PVC-P PARA ELECTRICA NTP 399.006 Ø 20 MM.	PZA	14.0000	0.80	11.20
INTERRUPTOR SIMPLE	UND	3.0000	7.00	21.00
CABLE ELECTRICO NH-80 DE 4MM.	M	33.0000	2.40	79.20
TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA	PZA	11.0000	11.00	121.00
RIELES DE PARED PARA CABLE ELÉCTRICO	ML	47.4600	4.50	213.57
SPOT LIGHT ADOSADO 2 LAMPARAS AHORRADORAS	UND	1.0000	175.00	175.00
TERMINALES DE CU DE COMPRESION P/CABLE DE HASTA 185MM2	UND	2.0000	1.50	3.00
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 15 A	PZA	1.0000	45.00	45.00
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25 A - 30 m A	PZA	1.0000	135.00	135.00

LISTADO DE INSUMOS

PROYECTO: **ADQUISICION DE MONITOR MULTI PARAMETRO, CAMA CLINICA RODABLE, ASPIRADOR DE SECRECIONES Y PULSIOXIMETRO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS CENTRO DE SALUD ANTABAMBA - ANTABAMBA EN LA LOCALIDAD ANTABAMBA, DISTRITO DE ANTABAMBA, PROVINCIA ANTABAMBA, DEPARTAMENTO APURIMAC**

SUBPRESUPUESTO: **INFRAESTRUCTURA**

CLIENTE: **GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC**

UBICACION: **- ANTABAMBA - ANTABAMBA - APURÍMAC**

FECHA BASE: **17-08-2020** MONEDA: **SOLES**

PLACA ACRÍLICA PARA IDENTIFICACIÓN				
TABLERO ELÉCTRICO TN-A02	UND	1.0000	280.00	280.00
TIERRA DE CULTIVO	M3	2.5000	30.00	75.00
DOSIS DE SALES ELECTROLITICA	CJTO	2.0000	90.00	180.00
CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO DE 400x400x300MM	UND	1.0000	50.00	50.00
CONECTOR BARRA DE 3/4"Ø	UND	1.0000	10.00	10.00
ELECTRODO DE COBRE DURO DE 3/4" x 2.40 M	UND	1.0000	190.00	190.00
CARBON VEGETAL	KG	120.0000	0.30	36.00
				15,210.01

EQUIPOS				
INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	PU	PARCIAL
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO			688.13
VOLQUETE 6X4 330HP 15M3	HM	28.8550	245.00	7,069.48
ANDAMIO METALICO	HM	296.6204	3.00	889.85
REGLA DE ALUMINIO	HM	1.3816	2.00	2.76
EQUIPO DE SOLDAR	HM	49.1193	30.00	1,473.58
				10,123.80

SUBCONTRATOS				
INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	PU	PARCIAL
FLETE TERRESTRE	GLB	1.0000	5,600.00	5,600.00
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2	M3	0.8560	420.00	359.52
PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA C/MARCO DOS HOJAS	M2	2.5700	230.00	591.10
PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA C/MARCO UNA HOJA	M2	5.0500	200.00	1,010.00
VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO	M2	3.8500	180.00	693.00
LAVAMANO DE PARED A PEDAL (INC. GRIFO + ACCESORIOS)	PZA	2.0000	650.00	1,300.00
REPARACIÓN DE ACCESORIOS SANITARIOS	GLB	1.0000	5,000.00	5,000.00
				14,553.62