PRESUPUESTO

PROYECTO: ADQUISICION DE MONITOR MULTI PARAMETRO, CAMA CLINICA RODABLE, ASPIRADOR DE SECRECIONES Y PULSIOXIMETRO;

ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HUACCANA - HUACCANA DISTRITO DE HUACCANA, PROVINCIA CHINCHEROS,

DEPARTAMENTO APURIMAC

CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
UBICACION: HUACCANA CHINCHEROS APURÍMAC

FECHA BASE: 17-08-2020 MONEDA: SOLES

ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	CU	PARCIAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES				7,196.60
1.1	LIMPIEZA MANUAL DE AMBIENTES	M2	153.24	4.00	612.96
1.2	DEMOLICIÓN DE MUROS DE LADRILLO KK-SOGA, MANUAL	M2	19.11	23.36	446.41
1.3	DESMONTAJE DE MUROS DE DRYWALL	M2	9.83	28.03	275.53
1.4	DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA	M2	12.45	21.02	261.70
1.5	TRASLADO DE MATERIALES A OBRA	GLB	1.00	5,600.00	5,600.00
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS				1,347.00
2.1	ACARREO INTERNO DE MATERIAL HASTA UNA DISTANCIA D=30M	МЗ	7.96	23.36	185.95
2.2	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO MANUAL V=15M3	МЗ	7.96	145.86	1,161.05
3	MUROS Y TABIQUES DE DRYWALL				1,059.62
3.1	TABIQUERIA DRYWALL CON PLACAS DE FIBROCEMENTO E=6MM	M2	12.45	85.11	1,059.62
4	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS				159.08
4.1	TARRAJEO INTERIOR EN MUROS CON YESO e=1.50cm	M2	7.99	19.91	159.08
5	PISOS, PAVIMENTOS Y ACABADOS				16,675.39
5.1	PISO DE CEMENTO PULIDO e=0.31m	M2	6.11	46.20	282.28
5.2	ACABADO DE PISOS Y RAMPAS CON SISTEMA MICROCEMENTO	M2	147.74	71.67	10,588.53
5.3	PISO DE CERAMICO 30x30cm COLOR CLARO	M2	28.80	61.98	1,785.02
5.4	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE PISO CERÁMICO	M2	20.25	12.43	251.71
5.5	CONCRETO f'c=175kg/cm2 EN RAMPAS	M2	6.66	62.74	417.85
5.6	MEJORAMIENTO DE VEREDAS Y ACCESOS	GLB	1.00	3,350.00	3,350.00
6	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS				2,753.89
6.1	CONTRAZOCALO SANITARIO VINILICO TIPO COVE FORMER E=2 MM	ML	113.75	24.21	2,753.89
7	CIELORRASO				2,357.52
7.1	LIMPIEZA, DESINFECCION Y SELLADO DE CIELO RASO	M2	152.00	15.51	2,357.52
8	CARPINTERIA DE MADERA				2,710.66
8.1	PUERTA TABLERO REBAJADO C/MARCO DOS HOJAS	M2	4.37	350.00	1,529.50
8.2	PUERTAS DE MADERA CONTRAPLACADA C/MARCO UNA HOJA	M2	4.87	200.00	974.00
8.3 9	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VENTANA (INC. VIDRIO)	M2	20.33	10.19	207.16
	CERRAJERIA				653.00
9.1	BISAGRA CAPUCHINA DE ACERO DE 3"X4"	UND	12.00	27.75	333.00
9.2	CERRADURA PARA PUERTAS TRES GOLPES	UND	1.00	125.00	125.00
9.3	CERRADURA TIPO PERILLA CON SEGURIDAD	UND	3.00	65.00	195.00
10	PINTURA				33,639.56
10.1	RESANE DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES	M2	618.98	15.02	9,297.08

https://presupuestos.pe 1/3

PRESUPUESTO

PROYECTO: ADQUISICION DE MONITOR MULTI PARAMETRO, CAMA CLINICA RODABLE, ASPIRADOR DE SECRECIONES Y PULSIOXIMETRO;

ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HUACCANA - HUACCANA DISTRITO DE HUACCANA, PROVINCIA CHINCHEROS,

DEPARTAMENTO APURIMAC

CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
UBICACION: HUACCANA CHINCHEROS APURÍMAC

FECHA BASE: 17-08-2020 MONEDA: SOLES

ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	CU	PARCIAL
10.2	PINTADO DE MURO INTERIOR CON PINTURA VINÍLICA ANTIBACTERIAL	M2	325.59	39.57	12,883.60
10.3	PINTADO DE MURO EXTERIOR CON LATEX SATINADO 2 MANOS	M2	240.51	33.27	8,001.77
10.4	PINTURA EN PUERTAS DE MADERA AL OLEO - 2 MANOS	M2	46.91	29.42	1,380.09
10.5	PINTURA EN DERRAMES AL LATEX SATINADO 2 MANOS	ML	60.02	8.28	496.97
10.6	PINTURA DE CONTRAZOCALO CON ESMALTE, H= 0.30m	M2	52.88	29.88	1,580.05
11	INSTALACIONES SANITARIAS				13,174.96
11.1	SISTEMA DE AGUA				3,990.29
11.1.1	ROTURA DE PISO DE CEMENTO	МЗ	3.26	694.01	2,262.47
11.1.2	CONCRETO f'c=175kg/cm2 EN PISO	М3	2.04	330.38	673.98
11.1.3	VALVULA DE COMPUERTA DE 1/2"	PZA	2.00	92.68	185.36
11.1.4	SALIDA DE AGUA CON TUBERÍA DE PVC SAP C-10 Ø 1/2"	PTO	3.00	175.23	525.69
11.1.5	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SP C-10 Ø DE 1/2"	ML	19.85	15.81	313.83
11.1.6	CODO PVC-SAP 1/2"x90	UND	6.00	3.57	21.42
11.1.7	TEE PVC-SAP 1/2"	UND	2.00	3.77	7.54
11.2	SISTEMA DE DESAGÜE				1,542.69
11.2.1	SALIDA DE DESAGUE PVC PARA DESAGUE DE 4"	PTO	1.00	155.58	155.58
11.2.2	SALIDA DE DESAGUE PVC PARA DESAGUE DE 2"	PTO	2.00	107.98	215.96
11.2.3	SALIDAS DE PVC PARA SUMIDERO DE 2"	PTO	1.00	63.22	63.22
11.2.4	RED DE DESAGUE TUBERIA PVC DE 4"	ML	15.00	45.66	684.90
11.2.5	RED DE DESAGUE TUBERIA PVC DE 2"	ML	3.35	33.30	111.56
11.2.6	CODO PVC SAL 2"X90°	UND	6.00	29.72	178.32
11.2.7	YEE DE PVC SAL SP,RAMAL CON REDUCCION DE 4"-2"	UND	1.00	39.47	39.47
11.2.8	REGISTROS DE BRONCE DE 2"	PZA	2.00	46.84	93.68
11.3	APARATOS SANITARIOS				7,641.98
11.3.1	LAVAMANOS DE CERAMICA VITRIFICADA TIPO OVALIN SOBRE PLANCHA DE CONCRETO, CONTROL DE MANO, SOLO AGUA FRIA (A-5)	PZA	1.00	193.92	193.92
11.3.2	INODORO DE CERAMICA O LOZA VITRIFICADA DE TANQUE BAJO	PZA	1.00	269.03	269.03
11.3.3	URINARIO INDIVIDUAL DE CERAMICA O LOZA VITRIFICADA	PZA	1.00	229.03	229.03
11.3.4	LAVAMANOS DE PARED A PEDAL (INC. GRIFO)	PZA	3.00	650.00	1,950.00
11.3.5	COLOCACIÓN DE ACCESORIOS SANITARIOS (AGUA Y DESAGUE)	GLB	1.00	5,000.00	5,000.00
12	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				6,625.68
12.1	REPARACIÓN DE SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN TECHO	PTO	10.00	61.12	611.20
12.2	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN TECHO	PTO	4.00	61.12	244.48
12.3	INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE	UND	2.00	70.84	141.68
12.4	SALIDA PARA TOMACORRIENTE EQUIPAMIENTO MEDICO	PTO	10.00	83.04	830.40

https://presupuestos.pe 2/3

PRESUPUESTO

PROYECTO: ADQUISICION DE MONITOR MULTI PARAMETRO, CAMA CLINICA RODABLE, ASPIRADOR DE SECRECIONES Y PULSIOXIMETRO;

ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HUACCANA - HUACCANA DISTRITO DE HUACCANA, PROVINCIA CHINCHEROS,

DEPARTAMENTO APURIMAC

CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
UBICACION: HUACCANA CHINCHEROS APURÍMAC

FECHA BASE: 17-08-2020 MONEDA: SOLES

ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	CU	PARCIAL
12.5	RIELES DE PARED PARA CABLE ELECTRICO	ML	45.00	5.68	255.60
12.6	SPOT LIGHT ADOSABLE CON AHORRADOR COMPACTO DE 2x32 W.	UND	14.00	208.63	2,920.82
12.7	TABLERO ELECTRICO TN-A02	UND	1.00	637.37	637.37
12.8	POZO DE PUESTA A TIERRA	UND	1.00	984.13	984.13
13		OND	1.00	904.13	353,564.87
13.1	EQUIPAMIENTO MEDICO				125,385.53
13.1.1	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARÁMETROS	UND	1.00	29,063.44	29,063.44
13.1.2	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	UND		·	
			5.00	9,980.75	49,903.75
13.1.3	BOMBA DE INFUSIÓN DE DOS CANALES	UND	2.00	16,096.67	32,193.34
13.1.4	NEBULIZADOR	UND	5.00	2,845.00	14,225.00
13.2	EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO				113,357.34
13.2.1	OXÍMETRO DE PULSO	UND	2.00	2,995.00	5,990.00
13.2.2	CAMARA DE AISLAMIENTO Y TRANSPORTE	UND	1.00	48,088.33	48,088.33
13.2.3	BALANZA MECÂNICA CON TALLIMETRO ADULTO	UND	1.00	1,475.00	1,475.00
13.2.4	PULSIOXÍMETRO PORTATIL	UND	1.00	3,270.67	3,270.67
13.2.5	ANALIZADOR AUTOMÁTICO DE GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS	UND	1.00	31,296.67	31,296.67
13.2.6	ANALIZADOR BIOQUÍMICO SEMI AUTOMÁTICO	UND	1.00	23,236.67	23,236.67
13.3	EQUIPO ELECTROMECÁNICO				76,750.00
13.3.1	CONCENTRADOR DE OXÍGENO	UND	10.00	7,675.00	76,750.00
13.4	MOBILIARIO CLÍNICO				38,072.00
13.4.1	CAMA CLÍNICA RODABLE	UND	10.00	2,250.00	22,500.00
13.4.2	MESA DE ACERO INOXIDABLE RODABLE PARA MÚLTIPLES USOS	UND	10.00	1,170.00	11,700.00
13.4.3	MESA (DIVAN) PARA EXAMENES Y CURACIONES	UND	1.00	1,375.00	1,375.00
13.4.4	VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL Y MATERIAL ESTERIL DE UN CUERPO	UND	1.00	2,497.00	2,497.00
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 8.97%					
15,861.20					
8,127.33					
TOTAL PRESUPUESTO					505,531.61

SON: QUINIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO CON 61/100 SOLES

https://presupuestos.pe 3/3